

Република Србија
 Аутономна Покрајина Војводина
 Општинска управа општине Нови Кнежевац
 Комисија за јавну набавку
 Број: IV-404-46/2017-6
 Дана: 13.09.2017. године
 23330 Нови Кнежевац • Краља Петра I Карађорђевића бр.1
 ПИБ: 101460424 • матични број: 08385327
 телефон: (0230) 82-055 • факс: (0230) 82-076
www.noviknezevac.rs • javnenabavke@noviknezevac.rs



На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку мале вредности, бр. ЈН 1.3.17/2017 – *Санација-рекултивација депресије за изградњу рибњака у Српском Крстуру*, врши

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1) У делу конкурсне документације, за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 1.3.17/2017 – *Санација-рекултивација депресије за изградњу рибњака у Српском Крстуру*, на страни 5/40 у оквиру поглавља III – Врста, техничке карактеристике, квалитет и опис тражених радова, **мења се**

| Редни број | Опис радова | Јед. мере | Количина |
|------------|--|----------------|----------|
| А | ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА | | |
| 1. | Снимање постојећег стања и израда пројекта рекултивације. Обрачун по ком обележене трасе. | паушално | 1 |
| Б | ТЕХНИЧКА РЕКУЛТИВАЦИЈА | | |
| 1. | Сакупљање и утовар у камионе грађевинског и комуналног отпада са одвозом на комуналну депонију. | m ³ | 98,00 |
| 2. | Тарупање шибља и растиња на простору предвиђеном за прву фазу. 200m*10m+250m*6m+150m*6m | m ² | 3.156,00 |
| 3. | Ископ земље са дна језера булдозером са гурањем у гомиле за утовар у камионе. | m ³ | 3.277,84 |
| | Прва фаза 1.950,00 m ³ | | |
| | Друга фаза 1.327,84 m ³ | | |
| 4. | Ископ земљаног материјала са дна језера, гурањем до 50m и уградња у косину обале у слојевима по 30cm. | m ³ | 2.274,57 |
| 5. | Утовар, транспорт и истовар земљаног материјала на местима депресија кат. пар. 1463 К.О. Српски Крстур | m ³ | 3.277,84 |
| | Прва фаза 1.950,00 m ³ | | |
| | Друга фаза 1.327,84 m ³ | | |
| 6. | Рад булдозера на разастирању земље на депонији. | m ³ | 3.277,84 |
| | Прва фаза 2.000,00 m ³ | | |
| | Друга фаза 1.277,84 m ³ | | |

| | | | |
|----------|--|----------------|-----------|
| 7. | Рад булдозера на равнању терена у оквиру фазе 1 | m ² | 10.800,00 |
| В | БИОЛОШКА РЕКУЛТИВАЦИЈА | | |
| 1. | Набавка садница сибирски брест висине око 1,5m, ископ рупа, заливање, сађење, затрпавање, заливање. Размак садница 4m. Негу садница преузима инвеститор. | kom | 40,00 |
| 2. | Припрема земљишта орањем и тањирање. | ha | 0,11 |

ИСТИ САДА ГЛАСИ:

| Редни број | Опис радова | Јед.мере | Количина |
|------------|--|----------------|-----------|
| А | ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА | | |
| 1. | Снимање постојећег стања и израда пројекта рекултивације. Обрачун по ком обележене трасе. | паушално | 1 |
| Б | ТЕХНИЧКА РЕКУЛТИВАЦИЈА | | |
| 1. | Сакупљање и утовар у камионе грађевинског и комуналног отпада са одвозом на комуналну депонију. | m ³ | 98,00 |
| 2. | Тарупање шибља и растиња на простору предвиђеном за прву фазу. 200m*10m+250m*6m+150m*6m | m ² | 3.156,00 |
| 3. | Ископ земље са дна језера булдозером са гурањем у гомиле за утовар у камионе. | | |
| | Прва фаза | m ³ | 1.950,00 |
| 4. | Ископ земљаног материјала са дна језера, гурањем до 50m и уградња у косину обале у слојевима по 30cm. | m ³ | 2.274,57 |
| 5. | Утовар, транспорт и истовар земљаног материјала на местима депресија кат. пар. 1463 К.О. Српски Крстур | | |
| | Прва фаза | m ³ | 1.950,00 |
| 6. | Рад булдозера на разастирању земље на депонији. | | |
| | Прва фаза | m ³ | 2.000,00 |
| 7. | Рад булдозера на равнању терена у оквиру фазе 1 | m ² | 10.800,00 |
| В | БИОЛОШКА РЕКУЛТИВАЦИЈА | | |
| 1. | Набавка садница сибирски брест висине око 1,5m, ископ рупа, заливање, сађење, затрпавање, заливање. Размак садница 4m. Негу садница преузима инвеститор. | kom | 40,00 |
| 2. | Припрема земљишта орањем и тањирање. | ha | 0,11 |

2) У делу конкурсне документације, за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 1.3.17/2017 – *Санација-рекултивација депресије за изградњу рибњака у Српском Крстуру*, на страни 14/40 у оквиру поглавља V – Упутство понуђачима како да сачине понуду, **мења се део тачке 2 – Начин на који понуда мора да буде сачињена:**

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Општинска управа општине Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац, са знаком „**Понуда за јавну набавку радова бр. ЈН 1.3.17/2017 – Санација-рекултивација депресије за изградњу рибњака у Српском Крстуру – НЕ ОТВАРАТИ**”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **15.09.2017.** године, до **13:00** часова. Јавно отварање понуда извршиће се **15.09.2017.** године у **14:30** часова у просторијама наручиоца.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, назначити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

ИСТИ САДА ГЛАСИ:

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Општинска управа општине Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац, са знаком „**Понуда за јавну набавку радова бр. ЈН 1.3.17/2017 – Санација-рекултивација депресије за изградњу рибњака у Српском Крстуру – НЕ ОТВАРАТИ**”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **19.09.2017.** године, до **13:00** часова. Јавно отварање понуда извршиће се **19.09.2017.** године у **14:00** часова у просторијама наручиоца.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, назначити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

3) У делу конкурсне документације, за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 1.3.17/2017 – Санација-рекултивација депресије за изградњу рибњака у Српском Крстуру, на страни 27/40 у оквиру поглавља VII – Образац структуре цене са упутством како да се попуни, мења се

| Редни број | Опис радова | Јед.мере | Количина | Јединична цена | Цена без ПДВ-а |
|------------|---|----------------|-----------|----------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3x4) |
| А | ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА | | | | |
| 1. | Снимање постојећег стања и израда пројекта рекултивације. Обрачун по ком обележене трасе. | паушално | 1 | | |
| | СВЕГА | | | | |
| Б | ТЕХНИЧКА РЕКУЛТИВАЦИЈА | | | | |
| 1. | Сакупљање и утовар у камионе грађевинског и комуналног отпада са одвозом на комуналну депонију. | m ³ | 98,00 | | |
| 2. | Тарупање шибља и растиња на простору предвиђеном за прву фазу. 200m*10m+250m*6m+150m*6m | m ² | 3.156,00 | | |
| 3. | Ископ земље са дна језера булдозером са гурањем у гомиле за утовар у камионе. | m ³ | 3.277,84 | | |
| | Прва фаза m ³ | | 1.950,00 | | |
| | Друга фаза m ³ | | 1.327,84 | | |
| 4. | Ископ земљаног материјала са дна језера, гурањем до 50m и уградња у косину обале у слојевима по 30cm. | m ³ | 2.274,57 | | |
| 5. | Утовар, транспорт и истовар земљаног материјала на местима депресија кат. пар. 1463 К.О. Српски Крстур. | m ³ | 3.277,84 | | |
| | Прва фаза m ³ | | 1.950,00 | | |
| | Друга фаза m ³ | | 1.327,84 | | |
| 6. | Рад булдозера на разастирању земље на депонији. | m ³ | 3.277,84 | | |
| | Прва фаза m ³ | | 2.000,00 | | |
| | Друга фаза m ³ | | 1.277,84 | | |
| 7. | Рад булдозера на равнању терена у оквиру фазе 1 | m ² | 10.800,00 | | |
| | СВЕГА | | | | |
| В | БИОЛОШКА РЕКУЛТИВАЦИЈА | | | | |
| 1. | Набавка садница сибирски брест висине | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------|--|-----|-------|-------------------------|--|
| | око 1,5m, ископ рупа, заливање, сађење, затрпавање, заливање. Размак садница 4m. Негу садница преузима инвеститор. | kom | 40,00 | | |
| 2. | Припрема земљишта орањем и тањирање. | ha | 0,11 | | |
| | | | | СВЕГА | |
| ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА | | | | | |
| A | ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА | | | | |
| B | ТЕХНИЧКА РЕКУЛТИВАЦИЈА | | | | |
| B | БИОЛОШКА РЕКУЛТИВАЦИЈА | | | | |
| | | | | УКУПНО | |
| | | | | ПДВ 20% | |
| | | | | УКУПНО СА ПДВ-ом | |

ИСТИ САДА ГЛАСИ

| Редни број | Опис радова | Јед.мере | Количина | Јединична цена | Цена без ПДВ-а |
|------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3x4) |
| A | ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА | | | | |
| 1. | Снимање постојећег стања и израда пројекта рекултивације. Обрачун по ком обележене трасе. | паушално | 1 | | |
| | | | | СВЕГА | |
| B | ТЕХНИЧКА РЕКУЛТИВАЦИЈА | | | | |
| 1. | Сакупљање и утовар у камионе грађевинског и комуналног отпада са одвозом на комуналну депонију. | m ³ | 98,00 | | |
| 2. | Гарупање шибља и растиња на простору предвиђеном за прву фазу. 200m*10m+250m*6m+150m*6m | m ² | 3.156,00 | | |
| 3. | Ископ земље са дна језера булдозером са гурањем у гомиле за утовар у камионе. | | | | |
| | Прва фаза | m ³ | 1.950,00 | | |
| 4. | Ископ земљаног материјала са дна језера, гурањем до 50m и уградња у косину обале у слојевима по 30cm. | m ³ | 2.274,57 | | |

| | | | | | |
|------------------------------|--|----------------|-----------|-------------------------|--|
| 5. | Утовар, транспорт и истовар земљаног материјала на местима депресија кат. пар. 1463 К.О. Српски Крстур. | | | | |
| | Прва фаза | m ³ | 1.950,00 | | |
| 6. | Рад булдозера на разастирању земље на депонији. | | | | |
| | Прва фаза | m ³ | 2.000,00 | | |
| 7. | Рад булдозера на равнању терена у оквиру фазе 1 | m ² | 10.800,00 | | |
| | | | | СВЕГА | |
| В | БИОЛОШКА РЕКУЛТИВАЦИЈА | | | | |
| 1. | Набавка садница сибирски брест висине око 1,5m, ископ рупа, заливање, сађење, затрпавање, заливање. Размак садница 4m. Негу садница преузима инвеститор. | kom | 40,00 | | |
| 2. | Припрема земљишта орањем и тањирање. | ha | 0,11 | | |
| | | | | СВЕГА | |
| ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА | | | | | |
| А | ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА | | | | |
| Б | ТЕХНИЧКА РЕКУЛТИВАЦИЈА | | | | |
| В | БИОЛОШКА РЕКУЛТИВАЦИЈА | | | | |
| | | | | УКУПНО | |
| | | | | ПДВ 20% | |
| | | | | УКУПНО СА ПДВ-ом | |

Комисија
М.П.
за јавну набавку